

御 前 崎 市 の 下 水 道 整 備 状 況 (平 成 3 1 年 度 末)

施 設 名	池新田	高 松	佐 倉	忍 沢	下朝比奈	上朝比奈	比 木	新 野	
種 別	公共下水道	公共下水道	農業集落排水	農業集落排水	農業集落排水	農業集落排水	農業集落排水	農業集落排水	
所 在 地 区	池新田	高 松	佐 倉	佐 倉	下朝比奈	上朝比奈	比 木	新 野	
敷 地 面 積 (ha)	1.75	1.79	0.24	0.29	0.16	0.25	0.21	0.19	
都 市 計 画 決 定	平成3年3月	平成5年9月	-	-	-	-	-	-	
下 水 道 法 認 可	平成3年9月	平成6年11月	昭和63年度	平成元年度	平成3年度	平成6年度	平成7年度	平成10年度	
処 理 場 着 手	平成4年度	平成7年度	平成2年度	平成3年度	平成5年度	平成10年度	平成14年度	平成16年度	
供 用 開 始	平成7年4月	平成11年4月	平成3年9月2日	平成4年11月5日	平成6年12月1日	平成12年1月11日	平成16年2月26日	平成18年3月3日	
完 了	令和4年度末予定		平成4年度	平成5年度	平成7年度	平成14年度	平成17年度	平成18年度	
水 処 理 方 法	オキシデーショディッチ		分流式	分流式	分流式	分流式	分流式	分流式	
汚 泥 処 理 方 法	濃縮・脱水	オゾン減量・濃縮	接触ばっ気	回分式活性汚泥	接触ばっ気	回分式活性汚泥	回分式活性汚泥	回分式活性汚泥	
放 流 先	新野川	西村川	箴川	箴川	新野川	朝比奈川	箴川	新野川	
計 画 下 水 量	日 平 均 (m ³)	4,900	1,600	411	950	424	524	643	594
	日 最 大 (m ³)	5,900	1,900	502	1,145	518	640	785	736
	時 間 最 大 (m ³)	8,500	2,800	-	-	-	-	-	-
流 入 水 質	BOD (m ³ /ℓ)	210	180	200	200	200	200	200	200
	SS (m ³ /ℓ)	200	180	200	200	200	200	200	200
放 流 水 質	BOD (m ³ /ℓ)	15	15	20	20	20	20	20	20
	SS (m ³ /ℓ)	20	20	50	50	50	50	50	50
処 理 面 積 (ha)	517.1	159							
処 理 人 口 (人)	9,815	2,910	1,313	1,807	960	1,068	1,612	1,442	
管 路 延 長 (m)	93,200	38,500	10,679	19,339	16,917	24,334	35,911	25,380	
施 設 整 備 率 (%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
世 帯 供 用 率 (%)	89.9%	89.7%	96.6%	98.3%	97.5%	98.2%	92.3%	90.9%	