

別表1

配水管の分岐部分からメータまでの指定材料

	品 目	名 称	規 格	摘 要	
直管	铸铁管 75以上	水道用ダクタイル铸铁管 モルタルライニング エポキシライニング		K形3種管以上 NS形3種管 NS形1種管(切管用)	
	合成樹脂管 50	水道用 ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管		受口ロング	
	合成樹脂管 50以下	耐衝撃性硬質塩化ビニル管			
		水道用ポリエチレン管		二層管	
	鋼管		ビニルライニング鋼管SGP-VB		露出用
			ビニルライニング鋼管SGP-VD		埋設用
ステンレス鋼管					
継手 及び 曲管	铸铁异形管	水道用ダクタイル铸铁异形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装		K形、NS形 SQック	
	合成樹脂管	水道用ゴム輪形 耐衝撃性硬質塩化ビニル管バンド		離脱防止内蔵型	
		耐衝撃性硬質塩化ビニル管TS継手			
		伸縮可撓継手 ろくろ継手		VP分・止水栓用 VP鋼管用オス	
		水道用ポリエチレン管金属継手		KMP、CP及び同等品 NY、Pワ、NOJ及び同等品	
		鋼管用		PQWK(露出用) PCPQK(埋設用)	
	铸铁管	ダクタイル铸铁管T頭ボルト・ナット耐食合金		K形、NS形継輪 S NS形メカ帽用	
		フランジ接合部材 ボルトナット・パッキン・ワッシャー(焼付防止)SUS			
弁栓類	仕切弁	铸铁製ソフトシール仕切弁		フランジ形、K形、NS形 75以上・左開	
		青铜製仕切弁 ロングスピンドルバルブ7.5kメネジ		50以下・左開	
	止水栓	副栓付開閉防止用止水栓・伸縮形 丸ハンドル		御前崎市仕様 13～25	
		副栓付開閉防止用止水栓・伸縮形 丸ハンドル		御前崎市仕様 30～50	
	分水栓	サドル付分水栓・ボール式		配水管口径 50～200 給水管口径 20～50	
	不断水	不断水割T字管 浅埋用ソフトシール仕切弁(左開)付		配水管口径 75～200 給水管口径 75～150	

	HS小型空気弁	本体・コック・ボックス付		25
筐類	仕切弁筐	仕切弁 50 - 400用(クリーンケース付) レジンコンクリート製内径350mm		御前崎市仕様
		仕切弁 20 - 50用(クリーンケース付) レジンコンクリート製内径350mm		御前崎市仕様
	止水栓ボックス	宅内車道用 FCD製パイプホルダー付		150
	メータボックス	FRPまたはPVC製(青)蓋、ABS樹脂製(黒)受枠 メータ口径 13 ~ 40		御前崎市仕様
		鋳鉄製(黒)蓋、鋳鉄製(黒)受枠 メータ口径 30 ~ 40		御前崎市仕様
		鋳鉄製蓋(検針用小窓付) 鋳鉄製またはレジンコンクリート製受枠 メータ口径 50以上		御前崎市仕様
その他	防食コア	パーフェクトスリーブ		20 ~ 50
		不断水割T字管防食コア		75 ~ 150