


# 1 級 基 準 点 の 記

ふりがな 点 名	No. 1	1/20万 図名	1/5万 図名	掛 川
		静 岡		
選点番号		標識番号	No. 1	
所 在 地	静岡県小笠郡浜岡町新野3357-4番地			地目
所 有 者	静 岡 県			40号用紙
測標の種類	三脚	埋設法	地下	
選点年月日	平成 11 年 2 月 3 日	選点者	不二総合コンサルタント株式会社	
埋設年月日	平成 12 年 1 月 20 日	埋標者	不二総合コンサルタント株式会社	
観測年月日	平成 12 年 12 月 13 日	観測者	不二総合コンサルタント株式会社	
自動車到達地点	新野原 ファームポンドより 50m 本点横			
歩 道 状 況	—————			
徒歩時間・距離	0m			
基準点周辺の状況	茶畑			
そ の 他				
備 考	平成 12 年 1 月 20 日 新設			
	m 柱石長 0.72 GPS測量による。(アンテナ高 2m)			



## 基準点成果表

( AREA = 8 )

### 1 級基準点 NO. 1

	. . .				m
緯度	34 41 34.4291			X	-144 932.371
経度	138 8 47.9968			Y	-32 383.525
真北 方向角	0 12 4.34			H	145.93
				柱石長	0.72

視準点の名称	平均方向角	距離		備考		
		縮尺係数	真数			
Ⅲ 菅ヶ谷村	. . . 106 45 17.6	0.999913	m 1498.400			
① NO. 4	146 46 17.4		1049.679			
① NO. 3	192 23 39.4		852.209			
Ⅲ 有ヶ谷	285 15 13.8		977.310			
埋標型式	<del>地</del> <del>上</del>	地 中	<del>屋</del> <del>上</del>	標識番号	標 石	NO. 1

GPS測量による

直接水準 145.821



No. \_\_\_\_\_

No. 1

遠景



No. \_\_\_\_\_

近景

No. \_\_\_\_\_

E·L

〈余白〉