

池宮神社本殿



よみ
指定
種別
数量
所在地
所有者
指定日

いけみやじんじゃほんでん
市指定有形文化財
建造物
1棟
御前崎市佐倉
池宮神社
昭和62年10月28日



池宮神社拝殿

詳細情報

構造
入母屋造平入流れ向拝付柿葺
(いりもやづくりひらいりながれこうはいつきこけらぶき)
一間社

解説

池宮神社の創建年代は、社記によれば敏達(びだつ)天皇13年(584)と伝えられています。総朱塗、木階5級の建築で、本柱は円柱、向拝柱は几帳面取角柱です。鬼斗や墓股などに江戸初期風の意匠工法が見られます。壁の構造は、円柱の溝に板を落とし込む板校倉造りで、柱、板壁共に仕上げが丁寧です。全体的に、保存状態が良く、江戸中期の特徴を良く残しています。